

Obras do piscinão no Bairro Fundação avançam com escavação e construção da viga de coroamento

Obras do piscinão no bairro Fundação avançam com escavação

Previsto para ser entregue em 2026, construção da viga de coroamento já está em andamento

A construção do piscinão do Bairro Fundação por parte da Prefeitura de São Caetano avança conforme o cronograma estabelecido, dando continuidade à fase de escavação e construção de vigas de coroamento, que têm papel fundamental na estabilidade e durabilidade do projeto. Com capacidade para armazenar 18.430 metros cúbicos

de água em uma área de 3.765,36 metros quadrados, o reservatório funcionará como uma estação elevatória de águas pluviais, armazenando o volume excedente durante períodos de chuva intensa e escoando-o posteriormente de forma controlada.

Página 8



O reservatório faz parte do Refundação, que é o maior pacote de obras contra enchentes do histórico de São Caetano, com R\$ 173,4 milhões investidos

Obras do piscinão no bairro Fundação avançam com escavação e construção da viga de coroamento

Capacitação reuniu quase 500 agentes de saúde da cidade, visando aperfeiçoar trabalho preventivo; medida ocorreu na quinta-feira, em evento lotado no Teatro Inezita Barroso

A construção do piscinão do Bairro Fundação por parte da Prefeitura de São Caetano avança conforme o cronograma estabelecido, dando continuidade à fase de escavação e construção de vigas de coroamento, que têm papel fundamental na estabilidade e durabilidade do projeto.

Com capacidade para armazenar 18.430 metros cúbicos de água em uma área de 3.765,36 metros quadrados, o reservatório funcionará como uma estação elevatória de águas pluviais, armazenando o volume excedente durante períodos de chuva intensa e escoando-o posteriormente de forma controlada. Localizado na Rua Ceará, tem como objetivo principal mitigar os problemas de enchentes no bairro e proporcionar melhorias para a comunidade local.

Atualmente, as equipes estão realizando o arrasamento da porção superior das lamelas, que é o processo de nivelamento e remoção do excesso de concreto das lamelas (estruturas verticais usadas para contenção do solo em escavações profundas), além da armação, a forma da viga de coroamento e escavação do local. Essas atividades correspondem às etapas iniciais do projeto, que consiste na construção das paredes diafragma e sua estabilização.

O projeto prevê, em suas fases



subsequentes, a instalação de tirantes para garantir a estabilidade das paredes do reservatório, execução dos blocos de fundação, construção da laje de fundo com sistemas de drenagem, instalação de pilares e dispositivos para entrada e saída de água, colocação de vigas de apoio e preparação para o recebimento das lajes superiores. As etapas finais contemplam o fechamento superior do reservatório e a reconstrução do campo de futebol.

PROJEÇÃO

A entrega do piscinão está prevista para 2026, quando o campo de futebol será totalmente reconstruído e reintegrado ao espaço comunitário, proporcionando uma área revitalizada para práticas esportivas e convivência social.

O Refundação é o maior pacote de obras contra enchentes da história

de São Caetano, é gerido pelo Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento Básico de São Caetano do Sul) e com recursos da CAF, o Banco de Fomento da América Latina. O investimento total é de R\$ 173,4 milhões.

PROGRAMA

O programa contempla ainda a ampliação das galerias pluviais em aproximadamente 13 quilômetros de vias, mais 8 quilômetros entre substituição e implantação de esgoto, o alteamento do muro ao longo de 4,8 quilômetros na extensão de São Caetano, para nivelamento com o muro da capital paulista, na Avenida dos Estados. Além da requalificação do Terminal Rodoviário Nicolau Delic e de toda a sua área.

Veículo: Impresso -> Jornal -> Jornal ABC Repórter - Grande ABC/SP

Seção: Cidades **Página:** Capa + página 08