

## São Caetano conclui 1,3 km de novas tubulações contra enchentes

Da Redação



*Parte dessas novas tubulações destina-se à captação de esgoto e outra ao escoamento de águas pluviais (Foto: divulgação/PMSCS)*

A Operação Drenagem Total – O Caminho Certo para a Água das Chuvas de São Caetano registrou avanços significativos nas quatro frentes de atuação em abril. O grande destaque do mês, no maior pacote de obras de combate às enchentes da história da cidade, foi a entrega de 1.390 metros de novas tubulações, que permitirão melhorar o escoamento da água das chuvas em pontos com histórico de alagamento.

As novas estruturas foram finalizadas nas ruas Lisboa e Sílvia, no bairro Oswaldo Cruz, e nas ruas 28 de Julho e Heloísa Pamplona, no bairro Fundação. Parte dessas novas tubulações destina-se à captação de esgoto e outra ao escoamento de águas pluviais, o que contribui diretamente para acabar com as enchentes em pontos críticos do município.

Paralelamente, novas frentes de trabalho foram iniciadas nas ruas Mariano Pamplona e Rio Branco (Fundação), além da rua Niterói (região central) e do cruzamento da avenida Nelson Braidão com a avenida Guido Aliberti. Além disso, continuam em andamento as obras na avenida Fernando Simonsen (bairro

Cerâmica) e nas ruas Santa Rosa (bairro Santa Paula) e José Salustiano Santana (bairro Mauá).

As obras fazem parte do Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento Básico) e contam com recursos da CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) – um total de R\$ 173,4 milhões investidos em melhorias no sistema de captação e no escoamento mais eficiente da água da chuva.

O programa contempla:

- A construção de um piscinão na rua Ceará, no bairro Fundação, com capacidade para armazenar 18,8 mil metros cúbicos de água.
- A ampliação de mais de 21 quilômetros de novas tubulações de água e esgoto.
- A elevação do muro de proteção ao longo de mais de 4 quilômetros na avenida dos Estados.
- A revitalização do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, no Centro da cidade.

Detalhes das intervenções:

Vias finalizadas:

- Rua Lisboa: 349 metros de nova tubulação para captação de água, direcionada ao Ribeirão dos Meninos.
- Rua 28 de Julho: 424 metros de tubulação para esgoto, direcionada a galerias existentes, e 320,80 metros para escoamento de água, que segue para o Ribeirão dos Meninos.
- Rua Heloísa Pamplona: 240,50 metros de tubulação para captação de esgoto.
- Rua Sílvia: 60 metros de tubulação para captação de água, também direcionada ao Ribeirão dos Meninos.

Novas frentes de obra iniciadas:

- Rua Mariano Pamplona: 230 metros de nova tubulação para captação de água, que será conduzida ao reservatório da rua Ceará.
- Rua Rio Branco: 123 metros de tubulação com o mesmo destino de escoamento.
- Rua Niterói: 142,5 metros de nova tubulação para captação de esgoto.
- Avenida Nelson Braido com Guido Aliberti: 209 metros de tubulação para captação de água.

Obras em andamento:

- Avenida Fernando Simonsen: 271,30 metros de tubulação para esgoto e 214 metros para escoamento de água.

- Rua Santa Rosa: 363 metros de nova tubulação para captação de esgoto.
- Rua José Salustiano Santana: 200 metros de tubulação para captação de água.

<https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3621530/sao-caetano-conclui-13-km-de-novas-tubulacoes-contras-enchentes/>

**Veículo:** Online -> Site -> Site Repórter Diário

**Seção:** Obras