

Obras do Terminal Nicolau Delic avançam em São Caetano

Autor: Redação

Fonte: PMSCS

Intervenções no módulo 2 incluem rampas, plataformas elevatórias e melhorias estruturais, com conclusão prevista para o fim do semestre



Obras do módulo 2 do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, em São Caetano, avançam com acessibilidade na passagem de nível

Crédito:Eric Romero / PMSCS

As obras do módulo 2 do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, em São Caetano do Sul, entraram em nova fase nesta semana com a ampliação da acessibilidade na passagem de nível, ponto de ligação entre o Centro e o Bairro Fundação.

A intervenção inclui melhorias estruturais, como a instalação de placas cimentícias para isolar a área onde antes funcionavam boxes comerciais, tornando o local um caminho seguro entre os bairros.

A acessibilidade, demanda antiga da população, será contemplada de forma ampla. A rampa de uso geral permitirá que pedestres circulem com mais conforto, segurança e autonomia, beneficiando especialmente pessoas com mobilidade reduzida. O projeto também prevê a implantação de duas plataformas elevatórias, que farão a ligação entre o térreo e o subsolo, ampliando e qualificando as opções

de acesso ao terminal.

O engenheiro Marcelo Martini, diretor de Planejamento e Infraestrutura da Seohab (Secretaria de Obras e Habitação), explicou o que está sendo realizado no local.

“Os serviços em execução no terminal nível térreo do Módulo 2 são: recuperação estrutural de vigas, pilares e da laje; pintura geral; substituição das luminárias; ajustes para melhor acessibilidade em rampas e calçadas; construção de novos sanitários acessíveis e construção de novas bilheterias”, destacou Martini.

Passagem de nível: obras específicas



Eric Romero / PMSCS

Com relação às obras na passagem de nível, Martini informou que estão sendo realizados:

- fechamento de vãos das antigas lojas
- instalação de novo sistema de iluminação
- execução de novo sistema de drenagem
- execução de rampa de acesso entre o túnel existente e a Rua 24 horas, com objetivo de melhorar a acessibilidade entre o Bairro Fundação e o Centro
- instalação de plataformas elevatórias

Problemas estruturais e impermeabilização



Eric Romero / PMSCS

No piso superior do terminal, onde funcionava o Espaço da Cultura, estão em andamento intervenções estruturais. Uma sondagem técnica identificou diversos pontos de infiltração entre a laje.

A partir desse diagnóstico, foram iniciados serviços preparatórios para a impermeabilização, etapa essencial para resolver problemas agravados pelas chuvas, como goteiras que prejudicam o funcionamento do terminal.

Impacto e prazo



Eric Romero / PMSCS

As intervenções não se limitam à modernização do espaço: o objetivo é melhorar a mobilidade urbana, promover a integração entre bairros e garantir mais acessibilidade para a população, além de resolver questões estruturais antigas, tornando o equipamento mais seguro e funcional.

A previsão é de que as obras do módulo 2 sejam concluídas até o fim deste semestre.

<https://abcdoabc.com.br/obras-terminal-nicolau-delic-avancam-sao-caetano/>

Veículo: Online -> Portal -> Portal ABC do ABC

Seção: São Caetano