

Em São Caetano, obras para reabertura da Rua Eduardo Prado devem ser concluídas em abril

As obras de reabertura da Rua Eduardo Prado têm avançado em etapas importantes da execução e devem ser concluídas até a primeira semana de abril. A base da via, com a aplicação da BGS (Brita Graduada Simples), já foi concluída, preparando o trecho para as próximas fases da pavimentação.

Nesta semana, está prevista a aplicação da camada binder, etapa intermediária do pavimento asfáltico e aplicada entre a base da via (BGS) e a capa asfáltica. Já a capa asfáltica (camada final de asfalto) tem previsão de execução na próxima semana, podendo sofrer alteração em caso de chuva, já que esse tipo de serviço exige condições climáticas adequadas (secas).

Paralelamente, os trabalhos de guias e sarjetas seguem em andamento e também devem ser finalizados na próxima semana, quando deverão ser implantadas as cercas que delimitam o parque. A expectativa é de que a reabertura completa da via esteja concluída até o final de março, contando com melhores condições climáticas, já que algumas etapas não podem ser executadas durante os períodos de chuva.

<https://imprensaabc.com.br/2026/03/11/em-sao-caetano-obras-para-reabertura-da-rua-eduardo-prado-devem-ser-concluidas-em-abril/>

Veículo: Online -> Site -> Site Imprensa ABC

Seção: São Caetano